



WASSERVERSORGUNG RESERVOIRBAU

BAUHERR	Wasserversorgung Pfyn 8505 Pfyn
PROJEKT	Sanierung Reservoir Lanzenneunforn
TECHNISCHE DATEN	Bausumme: ca. 450'000 CHF Ausführung: 2015 - 2016 Speichervolumen (BR/LR): 300 m ³ / 200 m ³
KURZBESCHRIEB	Aufgrund des schlechten Zustandes der alten Innenbeschichtung in den beiden Reservoirkammern wurde diese komplett abgetragen und eine neue mineralische Zementmörtelbeschichtung aufgetragen. Im Weiteren wurden die alten Kammerzustiege verschlossen und stattdessen Drucktüren montiert. Nebst dem Komplettersatz der Verrohrung und Armaturen wurden Luftentfeuchter, Luftfilter sowie einige messtechnische und elektrische Ausrüstungen installiert. Die Tatsache, dass das Reservoir während den Sanierungsarbeiten ständig in Betrieb bleiben musste, erforderte eine klare Bauablaufplanung.
INGENIEURLEISTUNGEN	Konzept, Projektierung, Submission, Oberbauleitung
REFERENZKONTAKT	Wasserversorgung Pfyn Markus Tanner (Gemeinderat) 052 770 15 10 8505 Pfyn

