uli lippuner ag
wasserconsulting

WASSERVERSORGUNG
QUALITÄTSSICHERUNG

BAUHERR

Wasserversorgung Horw
6048 Horw

PROJEKT

QS Wasserversorgung Horw

TECHNISCHE DATEN

Anlagen:	3 Reservoire, 3 Pumpwerke, 1 Aufbereitung
Netzverbünde:	6 Stk.
Leitungen:	ca. 58 km
Ausführung:	2010

KURZBESCHRIEB

Für die Wasserversorgung Horw wurde ein QS-Konzept nach den aktuellen Richtlinien aufgebaut – u.a. wurde die HACCP-Methode berücksichtigt. Es wurden die notwendigen Grundlagen aktualisiert, eine Grobzustandserfassung der Anlagen durchgeführt, eine Gefahrenanalyse erarbeitet und die entsprechenden Massnahmen zur Gefahrenbeseitigung definiert. Das neue QS-System wurde in einem Prozesshandbuch dokumentiert; zudem wurde ein praxisorientiertes Arbeitshandbuch mit Kontroll- und Unterhaltsjournalen erstellt.

INGENIEURLEISTUNGEN

QS-Konzept mit Prozess- und Arbeitshandbuch

REFERENZKONTAKT

Wasserversorgung Horw
Roman Heer 041 349 12 88
Brunnenmeister
Gemeindehausplatz 16
6048 Horw


QS - Wasserversorgung Horw Jahr 2010

GROBZUSTANDSERFASSUNG Blatt QS 24 - 1/13

Bauwerk: Rohwasserpumpwerk Krämerstein Objekt Nr.: 1


QS - Wasserversorgung Horw

JOURNAL RESERVOIR OBERRÜTI